



- REFERENCIAS:
- MAMPOSTERIA EN ELEVACION
 - PUERTA PLACA MEDIDAS
 - PUERTA TABIQUE MEDIDAS
 - PUERTA RACK MEDIDAS
 - CARPINTERIA REUBICADA
 - VENTANA ALUMINIO MEDIDAS
- NOTAS:
 TODAS LAS CANTIDADES, COTAS Y MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
 PREVIAMENTE A LA EJECUCION, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS, DETALLES Y MUESTRAS DE MATERIALES PARA SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.
 EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES QUE COTICE.



BCRA

LICITACION PUBLICA	
COMPULSA DE PRECIOS	
CONTRATACION DIRECTA	
EXPEDIENTE	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	
EDIFICIO SAN MARTIN 235 9° PISO OFICINA 4906	
EJECUTO	APROBO

ESCALA	FECHA
	31-05-2018

ETAPA	PROYECTO
RUBRO	ARQUITECTURA
PLANO	REPLANTEO
PLANO NUMERO	01

- HERRERIA**
 BARANDAS METÁLICAS NUEVAS:
 Provisión y colocación de barandas metálicas idem existentes en el sector.
 El diseño, detalles de terminación, espesores y medidas estarán en un todo congruentes con los elementos existentes a efectos de garantizar la continuidad visual de los mismos.
 VER plano detalle.
- ESCALERA METÁLICA NUEVA:
 Provisión y colocación de escalera metálica idem existentes en el sector.
 IDEM la especificado para barandas.
 VER plano detalle.
- TABICUERÍA/CONSTRUCCIÓN EN SECO**
 TABICUERIAS DE ALUMINIO:
 Provisión y colocación de tabiquería de aluminio tipo ALLIAR línea KICSA, anodizado color a definir, extruido en aleación de aluminio 6063, Temple T6 y certificación de calidad de procesos según Norma ISO 9001.
 Los paños serán vidriados en cristal float incoloro de 6mm (3+3)
 laminado.
 VER plano detalle.
- GABINETE RACK TELEFONÍA:
 Ejecución en tabiquería del tipo Durlock conforme medidas indicadas en plano.
 Puerta doble en chapal doblada, con ventilaciones conforme plano detalle de carpinterías.
- VIDRIERIA**
 CRISTAL TEMPLADO:
 Provisión y colocación de paños fijos y puertas de acceso en cristal templado tipo BLINDEX, espesor 10mm, incoloro, herrajes en bronce plati.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-